




Прокладка кабеля

Прокладка кабеля 19"



Панель для ввода кабеля

482,6 мм (19")

Вырез 390 x 40 мм (2 ЕВ) или 390 x 20 мм (1 ЕВ) с щеточным вводом. Возможность крепления скоб для фиксации кабеля DK 7610.000 и DK 7611.000.

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

ЕВ	Кол-во	Арт. № DK
1	1 шт.	7140.535
2	1 шт.	7150.535



Комплектующие:

Скоба для фиксации кабеля, см. страницу 725.

Прокладка кабеля на 482,6 мм (19") плоскости

Для правильной прокладки кабеля на 482,6 мм (19") монтажных системах с одной или двумя крепежными плоскостями предусмотрены пять систем фиксации кабеля:

- 1 С-образная профильная шина** для крепления на всех 482,6 мм (19") плоскостях.

С-образная профильная шина	Глубина в мм	Кол-во	Арт. № DK
482,6 мм (19") плоскость	—	6 шт.	7016.100

- 2 Кабельные шины** для крепления между всеми 482,6 мм (19") плоскостями, кабельными хомутами.

Кабельная шина	Глубина в мм	Кол-во	Арт. № DK
482,6 мм (19") плоскость	—	6 шт.	7016.110

- 3 Скоба для фиксации кабеля для большой поворотной рамы и Data Rack,** скобы монтируются на раме сзади, кабели крепятся на расстоянии 250 мм за 482,6 мм (19") крепежной плоскостью.

Скоба для фиксации кабеля для	Глубина в мм	Кол-во	Арт. № DK
Data Rack и большая поворотная рама	250	6 шт.	7016.120
Профильные шины DK-TS	100	6 шт.	7016.130

- 4 Скоба для фиксации кабеля для профильных шин DK-TS,** с боковыми ушками для навешивания на 482,6 мм (19") профильные шины с загибом. Фиксация кабеля кабельными хомутами.



Дополнительно необходимо:

Для L-образных профильных шин дополнительно необходим адаптер DK 7827.300, см. страницу 676.